

曲沃中学后勤办公区卫
生间改造工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：曲沃中学后勤办公区卫生间改造

工程名称：曲沃中学后勤办公区卫生间改造建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	041001001001	拆除路面	破除原卫生间地面	m2	3			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	3.6			
3	010401003001	实心砖墙	1. 120mm男女卫生间隔墙 2. 补窗洞	m3	0.69			
4	010401012001	零星砌砖	补窗洞	m2	1			
5	011201001001	墙面一般抹灰	1. 部位: 隔墙、窗洞	m2	6.76			
6	010501006001	设备基础	蹲坑基础	m3	3.5			
7	011101001001	水泥砂浆楼地面	蹲坑面层	m2	2.52			
8	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:900*1800	m2	1.62			
9	011615001001	开孔(打洞)	1. 部位:室内 2. 打洞部位材质:砖	个	1			
10	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位: 隔墙、窗洞	m2	0.54			
11	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:垃圾外运 2. 运距:10km	m3	3.39			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：曲沃中学后勤办公区卫生间改造

工程名称：曲沃中学后勤办公区卫生间改造-安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:UPVC管DN110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	10			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:自来水 3. 材质、规格:φ 20PPR管 4. 连接形式:热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验	m	15			
3	031004014001	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:50mm	个	2			
4	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式	组	3			
5	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:立式 3. 组装形式:冷水	组	2			
6	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:普通冲洗阀冲洗	组	1			
7	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座 2. 规格:220V 15A	个	2			
8	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:BV 4. 规格:4 5. 材质:铜芯	m	40			
9	030411001001	配管	1. 名称:塑料管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN16mm 4. 配置形式:砌筑沟内敷设	m	20			
10	030412004001	装饰灯	1. 名称:声控灯 2. 规格:20W	套	2			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：曲沃中学后勤办公区卫生间改造-安装工程

标段：曲沃中学后
勤办公区卫生间改
造

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。