

曲沃中学行政院卫生间
维修改造工程 工程

招标工程量清单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：曲沃中学行
政院卫生间维修改
造工程

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		二、三层盥洗室拆除						
1	011612002005	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除暖气片 (30片)	组	2			
2	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除木门扇及门框 2. 尺寸: 2700mm*800mm	樘	2			
3	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 门洞加宽 2. 门洞上方加混凝土过梁 3. 门口边及门洞零星抹灰	m3	0.16			
4	011602001001	混凝土构件拆除	1. 砌体名称: 盥洗池 2. 拆除高度: 1.3m 3. 砌体表面的附着物种类: 瓷砖	m3	3.64			
5	011605001003	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 盥洗室楼地面	m2	9.68			
6	011608002005	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 盥洗室天棚	m2	16.64			
7	011608002006	铲除涂料面	1. 铲除部位名称: 盥洗室内墙面	m2	61.4			
8	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 10km	m3	5.04			
		二、三层卫生间拆除						
9	011612002007	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除暖气片 (30片)	组	2			
10	011612002006	卫生洁具拆除	1. 卫生洁具种类: 拆除蹲式大便器	套	10			
11	011601001004	拆除墩台	1. 砌体名称: 拆除厕所墩台 2. 砌体材质: 机红砖 3. 拆除高度: 0.2m 4. 拆除100厚炉渣垫层 5. 拆除50厚混凝土垫层	m3	0.28			
12	011609002001	隔断隔墙拆除	拆除厕所木隔断	m2	15.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：曲沃中学行
政院卫生间维修改
造工程

工程名称：拆除工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
13	011605001004	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：卫生间楼地面	m ²	20.48			
14	011608002007	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：卫生间天棚	m ²	20.48			
15	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型：卫生间天棚吊顶 2. 龙骨及饰面种类：PVC面层	m ²	4.8			
16	011608002008	铲除涂料面	1. 铲除部位名称：卫生间内墙面	m ²	68.72			
17	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：10km	m ³	5.05			
		措施项目						
18	011704001001	超高施工增加		项	1			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：曲沃中学行
政院卫生间维修改
造工程

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	011707001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	011707001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	011707002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	011707004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：曲沃中学行
政院卫生间维修改
造工程

工程名称：拆除工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
7	01B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：曲沃中学行
政院卫生间维修改
造工程

工程名称：新建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		二、三层盥洗室						
1	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 部位：盥洗室天棚 2. 白色仿瓷涂料顶棚	m ²	16.64			
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：盥洗室内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：9mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：6mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	61.4			
3	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度：180mm 2. 12厚1：3水泥砂浆 3. 6厚1：2水泥砂浆抹平 4. 满刮腻子 5. 底漆一遍 6. 调和漆二遍	m ²	3.53			
4	031004008001	其他成品卫生器具	1. 成品拖布池	组	2			
5	031004003001	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 组装形式：冷热水	组	4			
6	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色：大理石板 2. 台面开盆孔	m ²	2.76			
7	011102003001	块料楼地面	1. 深灰色防滑地板砖 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1：3水泥砂浆找平层，干后卧分格条	m ²	16.64			
8	010904002001	楼（地）面涂膜防水	4. 1.5厚合成高分子防水涂料 5. 最薄处20厚1：3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一道	m ²	16.64			
		二、三层卫生间						
9	011210001001	木隔断	新做厕所成品三聚隔断	m ²	32.94			
10	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式 3. 组装形式：脚踏阀	组	8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：曲沃中学行
政院卫生间维修改
造工程

工程名称：新建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
11	031004007001	小便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:手压阀门冲洗	组	2			
12	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:900mm*2100mm 2. 门框、扇材质:塑钢门	樘	2			
13	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层骨架:主龙骨中距900-1000,次龙骨中距500或600,横撑龙骨中距500-600 2. 8-9厚PVC板面层,用自攻螺钉固定	m ²	20.48			
14	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:卫生间内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:9mm 1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:6mm 1:2.5水泥砂浆	m ²	68.72			
15	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:180mm 2. 12厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2水泥砂浆抹平 4. 满刮腻子 5. 底漆一遍 6. 调和漆二遍	m ²	3.96			
16	011102003002	块料楼地面	1. 深灰色防滑地板砖 2. 素水泥浆一道 3. 20厚1:3水泥砂浆找平层,干后卧分格条	m ²	20.48			
17	010904002002	楼(地)面涂膜防水	4. 1.5厚合成高分子防水涂料 5. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6. 素水泥浆一道	m ²	20.48			
18	010401012001	墩台砌筑	墩台砌筑 1. 高度:0.2m 2. 砖砌墩台 3. 100厚炉渣垫层 4. 50厚混凝土垫层	m ³	0.22			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：曲沃中学行
政院卫生间维修改
造工程

工程名称：新建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	011707001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	011707001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	011707002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	011707004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：曲沃中学行
政院卫生间维修改
造工程

工程名称：新建工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
7	01B001	工程定位复测、 工程点交、场地 清理费	分部分项直接费+分部分项 主材费+分部分项设备费+技 术措施项目直接费+技术措 施项目主材费+技术措施项 目设备费-只取税金项预算 价合计-不取费项预算价合 计					
8	01B002	室内环境污染物 检测费	分部分项直接费+分部分项 主材费+分部分项设备费+技 术措施项目直接费+技术措 施项目主材费+技术措施项 目设备费-只取税金项预算 价合计-不取费项预算价合 计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项 主材费+分部分项设备费+技 术措施项目直接费+技术措 施项目主材费+技术措施项 目设备费-只取税金项预算 价合计-不取费项预算价合 计					
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

